



**Anmerkung:**

Die Wasserbausteine sind mit möglichst großen Fugen zu setzen. Eine zu starke Abtreppung ist zu vermeiden. Sie sind naturnah und rau, fachgerecht zu versetzen. In den Zwischenräumen sind während des Aufsetzens der Steine vereinzelt Weidensteckhölzer so einzubringen, dass sie Kontakt zum dahinterliegenden natürlichen Gelände haben. Die Steckhölzer sind in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt an der oberen Isar zu gewinnen (z.B. bei der Isarvorsperre).

Die Spundwandoberkanten dürfen die Sohlhöhen nicht überragen.

Ausführung der Maßnahme in Tagesabschnitte. Es ist keine freiliegende Böschung an Wochenenden und bei starken Niederschlagsereignissen zulässig!

Die verwendeten Sollsohlhöhen sind teilweise interpolierte Höhen nach Angabe des Wasser- wirtschaftsamtes Weilheim

Folgende Sollsohlhöhen sind vorgegeben:

- km 235,0 779,6 m ü. NN
- km 235,1 780,1 m ü. NN
- km 235,2 780,5 m ü. NN
- km 235,4 781,8 m ü. NN

Index:	Datum:	Art der Änderung:	gezeichnet:
Projekt: <b>Bayerische Staatsforsten</b> Rißbachmündung Sicherungsmaßnahme Mautstraße			Vorhabensträger:  Bayerische Staatsforsten AöR
Gemeinde Lenggries Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen		AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
Planinhalt: <b>Querschnitte</b> Abschnitt 4 (Süd) Sicherungsmaßnahme	Projekt Nr.: 5127.001	Aufgestellt: S. Rehm	gezeichnet: T. Herzberger
Plan-Nr./Index: AP PR01	Datum: 08.09.2017	geprüft: R. Kindelbacher	
Entwurfsverfasser: <b>WipflerPLAN</b> Architekten Bauingenieure Vermessungsingenieure Erschließungsträger		WipflerPLAN-Köpf Planungsgesellschaft mbH Fraunhoferstr. 22 82152 Planegg bei München Tel.: 089 895615-0 Fax: 089 895615-55 www.wipflerplan.de info-muc@wipflerplan.de	
		Bayerische Staatsforsten Forstbetrieb Bad Tölz 83646 Bad Tölz Hindenburgstraße 30 Tel.: 08041 7649-30 Fax: 08041 7649-22 www.baysf.de info-bad-toelz@baysf.de	